

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงสีสตาร์
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 557.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
1,671 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่จริง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย หมู่ที่ 6 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 964,900.- บาท
3. ลักษณะงาน ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 964,900.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)
พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 1. นางสาวรสสุคนธ์ บัวทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 2. นางมยุรี หอมไม่วาย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ
 3. นางนงคัลลักษณ์ มีมงคล ตำแหน่ง นักสันทนการปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการกำหนดราคาากลางพิจารณาแล้วเห็นแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับนำไปจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบฯ

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
(นางสาวรสสุคนธ์ บัวทอง)

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง กรรมการ
(นางมยุรี หอมไม่วาย)

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ
(นางนงคัลลักษณ์ มีมงคล)

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

อนุมัติ

แก้ไข.....

.....
(นางสาวยุพิน อนุรักษ)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงสีสตาร์
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 557.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,671.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่จริง
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง


หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


ผู้ประมาณราคา


นายมานะ เกิดโกคา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

วันที่ 28 ก.พ. 61

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	706,417.43	1.3624	962,423.11	
2	งานป้ายโครงการ	2,500.00		2,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง			964,923.11	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	คิดเพียง		964,900.00	
	(เก็บแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวรสสุคนธ์ บัวทอง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางมยุรี หอมไม่วาย)

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
(นางนงคัลักษณ์ มีมงคล)

รายงานประมาณราคา

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโรงสี่สตาร์
 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 557.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,671.00 ตารางเมตร
 พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่จริง
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย
 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 นายมานะ เกิดโกคา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

วันที่ 28 ก.พ. 61

สถานที่ก่อสร้าง

ผู้ประมาณราคา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
1	งานรื้อผิวถนนเดิม								
	-ขนาดกว้าง 3.00 เมตร								
	ยาว 557 เมตร	1,671.00	ม ²	-	-	77.17	128,951.07	128,951.07	
2	งานทรายรองพื้น	83.55	ม ³	459.49	38,390.39	-	-	38,390.39	
3	ตั้งแบบเหล็ก	167.10	ม ²	-	-	133.00	22,224.30	22,224.30	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กวาวเมทขนาด 4 มม.								
	ขนาดตาราง 0.20X0.20 ม.	1,671.00	ม ²	23.36	39,034.56	-	-	39,034.56	
	- เหล็ก RBØ 15 มม.	0.284	ตัน	21,495.33	6,104.67	3,300.00	937.20	7,041.87	
	- เหล็ก RBØ 19 มม.	0.03	ตัน	20,160.00	604.800	2,900.00	87.00	691.80	
5	งานคอนกรีต 1:2:4	250.65	ม ³	1,513.60	379,383.84	306.00	76,698.90	456,082.74	
6	วัสดุรอยต่อ	276.00	เมตร	13.20	3,643.20	-	-	3,643.2	
7	ลูกรังไหล่ทาง	25.00	ม ³	404.30	10,107.50	10.00	250.00	10,357.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							706,417.43	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวรสสุคนธ์ บัวทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางมยุรี หอมไม่วาย)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางนงคัลลักษณ์ มีมงคล)