

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ๑. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ (จากบ้านนายวันชัย (เถร) นิ้มละมูล ถึงบ้านนายโสพิศ (แวน) พรามนัส) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าช้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๗,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน ถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ  
โดยสังเขป
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๔๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔
  - ๕.๒ แบบ พร.๕
  - ๕.๓ แบบงานก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นางสาวรสสุคนธ์ บัวทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  ๒. นางสาวปรมาภรณ์ โตสวัสดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กรรมการ
  ๓. นายธวัชชัย ทับทิมทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ  
(จากบ้านนายวันชัย (เถร) นิมละมูลถึงบ้านนายโสพิศ (แฉ่วน) พรามนัส)

1. ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร จำนวน 107 ท่อน บ่อพัก 15 บ่อ ความยาวรวม 120 เมตร
2. งานถนนดินลูกรัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร

ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือลูกรังไม่น้อยกว่า 42 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง


หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ผู้ประมาณราคา

นายมานะ เกิดโกคา นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อพร้อมทำถนนดินลูกรัง	389,227.70	1.2782	497,510.85	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง			497,510.85	
	คิดเป็นเงินงบประมาณขอเบิกเพียง	คิดเพียง		497,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายมานะ เกิดโกคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

## รายงานประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ

(จากบ้านนายวันชัย (เถร) นิ้มละมูลถึงบ้านนายโสพิศ (แวน) พรามนัส)

1. ขนาดท่อ  $\varnothing$  0.60 เมตร จำนวน 107 ท่อน บ่อพัก 15 บ่อ ความยาวรวม 120 เมตร

2. งานถนนดินลูกรัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร

ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือลูกรังไม่น้อยกว่า 42 ลูกบาศก์เมตร

## สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

## ผู้ประมาณราคา

นายมานะ เกิดโกคา นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
1	งานถมร่องน้ำเดิม								
	ขนาดกว้าง 3.50 ม.								
	ยาว 120 ม. ลึก 2.50 ม.								
	- ค่าดิน	1365	ม <sup>3</sup>	35.00	47,775.00	63.8	87,087.00	134,862.00	เพื่อยุบ 30%
	- ปรับเปลี่ยนดิน	1365	ม <sup>3</sup>	-	-	25	34,125.00	34,125.00	
	- งานบดอัดดินถม	1365	ม <sup>3</sup>	-	-	34.64	47,283.60	47,283.60	
2	งานวางท่อ $\varnothing$ 0.60 ม.								
	- ท่อ คสล. $\varnothing$ 0.60 ม.	107	ท่อน	490.00	52,430.00	-	-	52,430.00	
	งานซุด-กลบ กว้าง 1.20								
	ยาว 120 ม.								
	ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.	216	ม <sup>3</sup>	-	-	125	27,000.00	27,000.00	
	- บ่อพักขนาด 1.00x								
	1.00 ม. ต่อปากบ่อ								
	พร้อมฝาปิด	15	บ่อ	4,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
	- งานเทคอนกรีตรองพื้น	3.60	ม <sup>3</sup>	1,500.00	5,400.00	436	1,569.60	6,969.60	
3	งานลูกรังกว้าง 3.50 ม.								
	หนา 0.10 ม. ยาว 120 ม.	42	ม <sup>3</sup>	401.87	16,878.54	51.88	2,178.96	19,057.50	
	<b>รวม</b>							<b>389,227.70</b>	

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

(นายมานะ เกิดโกคา)

นายช่างโยธาอาวุโส