


สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอยวัดสนามแยก 1
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 ขนาดท่อ Ø 0.30 เมตร จำนวน 108 ท่อน บ่อพักขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 13 บ่อ
 ความยาวรวม 120 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม	27,000.00			
2	งานขุดดิน	10,800.00			
3	งานวางท่อ	100,539.40			
4	งานเทคอนกรีตถนน	60,224.91			
		198,564.31	1.2517	248,542.95	
	คิดเป็นเงินงบประมาณขอเบิกเพียง	คิดเพียง		248,000.00	
	(สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ)


 (นายมานะ เกิดโกคา)
 นายช่างโยธา 7ว


ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)


 (นางสาวรสสุคนธ์ บัวทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)


 (นางสาวยุพิน อนุรักษ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)


 (นายไพโรจน์ ฉัตรบริรักษ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

อนุมัติ

รายงานประมาณราคา

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอยวัดสนามแยก 1

หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ขนาดท่อ Ø 0.30 เมตร จำนวน 108 ท่อน บ่อพักขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 13 บ่อ

ความยาวรวม 120 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ผู้ประมาณราคา

นายมานะ เกิดโกคา ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว

วันที่ เดือน ก.พ. พ.ศ 59

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
1	งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม								
	- ขนาดกว้าง 1.50 เมตร								
	ยาว 120 ม. พร้อมขนทิ้ง	180	ม ³	-	-	150.00	27,000.00	27,000.00	
								27,000.00	
2	งานขุดดิน								
	- ขุดดิน 0.60x1.00 เมตร								
	120 เมตร พร้อมกลับ	72	ม ³	-	-	150.00	10,800.00	10,800.00	
								10,800.00	
3	งานวางท่อ								
	- แผ่นพื้นสำเร็จ	27	แผ่น	460.00	12,420.00	80.00	2,160.00	14,580.00	
	- บ่อพักพร้อมฝาบ่อ	13	บ่อ	1,800.00	23,400.00	250.00	3,250.00	26,650.00	
	- ท่อ Ø 0.30 เมตร	108	ท่อน	155.00	16,740.00	180.00	19,440.00	36,180.00	
	- ปูนปอร์ตแลนด์	10	ถุง	128.00	1,280.00	100.00	1,000.00	2,280.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	9.72	ม ³	1,900.00	18,468.00	245.00	2,381.40	20,849.40	
								100,539.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง								

ลงชื่อ

(นายมานะ เกิดโกคา)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ

(นางสาวรสสุคนธ์ บัวทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

