

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงขยายถนนดินจากนายนายสี ถึง นาดาชด หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๘,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงขยายถนนดิน
โดยสังเขป
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๘๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบงานก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวแสงเดือน รัฐระแก้ว นักพัฒนาชุมชน
 ๒. นางนงศ์ลักษณ์ มีมงคล สันทนาการ
 ๓. นางสาวผกายวรรณ บุญศรี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงขยายถนนดินจากนายนายสี่ ถึง นาดาชด
 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า
 1,072.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 429 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับพื้นเดิม	4,950.00			
2	งานลงดินถม	123,395.00			
3	งานลงหินคลุก	176,692.23			
	รวม	305,037.23	1.2734	388,434.40	
			รวมทั้งสิ้น	388,434.40	
	คิดเป็นเงินงบประมาณขอเบิกเพียง	(สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		388,000.00	

(ลงชื่อ)



(นายมานะ เกิดโกคา)
นายช่างโยธา 7ว

ผู้ประมาณราคา


(ลงชื่อ)



(นางสาวรสสุนต์ บัวทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)



(นางสาวยุพิน อนุรักษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายไพโรจน์ ฉัตรบริรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

อนุมัติ

รายงานประมาณราคา

โครงการปรับปรุงขยายถนนดินจากนานายสี่ ถึง นาดาชด

ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,072.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 429 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ผู้ประมาณราคา

นายมานะ เกิดโกคา ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว วันที่ เดือน พ.ศ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นทางเดิม								
	- ปรับพื้นเดิม	1,650	ตรม.	-	-	3.00	4,950.00	4,950.00	
2	งานลงดินถม								
	- ดินถม	1,073	ลบ.ม.	100.00	107,300.00	15.00	16,095.00	123,395.00	
3	งานลงหินคลุก								
	- ลงหินคลุกหนา								
	0.15 เมตร	429	ลบ.ม.	401.87	172,402.23	10.00	4,290.00	176,692.23	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				279,702.23		25,335.00	305,037.23	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายมานะ เกิดโกคา)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(นางสาวรสสุคนธ์ บัวทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง